แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.4** แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ขยายผิวจราจร คสล. ถนนทางเข้าสระหนองหว้าทางทิศตะวันตก คสล.หนา 0.10 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่เส้นทางจักรยานสระน้ำวัดหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขยายผิวจราจร คสล.								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	128.00	ตร.ม.	-	-	10.53	1,347.84	1,347.84	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.40	ลบ.ม.	406.54	2,601.86	99.00	633.60	3,235.46	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.(ลูกบาศก์)	12.80	ลบ.ม.	1,822.43	23,327.10	306.00	3,916.80	27,243.90	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	128.00	ตร.ม.	31.00	3,968.00	5.00	640.00	4,608.00	
5	ไม้แบบพร้อมเคร่าประกับ	7.00	ตร.ม.	143.23	1,002.61	133.00	931.00	1,933.61	
6	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	21.00	ม.	13.65	286.65	-	-	286.65	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**สามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์**						38,655.46	