แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างผนังกั้นดินคอนกรีต สูง 0.60 เมตร ความยาวรวม 495 เมตร พร้อมท่าน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณสระน้ำวัดหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานผนังกั้นดิน							
1	งานรื้อและเกลี่ยตกแต่งขอบสระน้ำเดิม	346.00	ตร.ม.	1.68	581.28	1.3624	791.94	791.94
2	งานดินถม	120.00	ลบ.ม.	111.39	13,366.80	1.3624	18,210.93	18,210.93
3	งานทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	521.79	12,522.96	1.3624	17,061.28	17,061.28
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	84.00	ลบ.ม.	2,128.43	178,788.12	1.3624	243,580.93	243,580.93
5	งานเหล็ก RB Ø 6 มม.	1,520.00	กก.	23.55	35,796.00	1.3624	48,768.47	48,768.47
6	งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	1,319.00	กก.	22.25	29,347.75	1.3624	39,983.37	39,983.37
7	งานเหล็ก DB Ø 12 มม.	8,518.00	กก.	23.53	200,428.54	1.3624	273,063.84	273,063.84
8	ลวดผูกเหล็ก	340.00	กก.	32.71	11,121.40	1.3624	15,151.80	15,151.80
9	งานฉาบปูนผนัง	940.50	ตร.ม.	140.00	131,670.00	1.3624	179,387.21	179,387.21
10	ไม้แบบและเคร่าประกับ	148.50	ตร.ม.	276.23	41,020.16	1.3624	55,885.86	55,885.86
		แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์						891,885.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	891,885.63
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

คณะกรรมการกำหนกราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภัคพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างผนังกั้นดินคอนกรีต สูง 0.60 เมตร ความยาวรวม 495 เมตร พร้อมท่าน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณสระน้ำวัดหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ยอดยกมา						**891,885.63**	**891,885.63**
	งานท่าน้ำ							
1	งานเสาเข็ม 0.18x0.18 สูง 4 ม.	6.00	ต้น	800.00	4,800.00	1.3624	6,539.52	6,539.52
2	งานตัดหัวเสาเข็ม	6.00	ต้น	180.00	1,080.00	1.3624	1,471.39	1,471.39
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	10.00	ลบ.ม.	1,822.43	18,224.30	1.3624	24,828.79	24,828.79
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	1.3624	953.68	953.68
5	งานเหล็ก RB Ø 6 มม.	106.00	กก.	23.55	2,496.30	1.3624	3,400.96	3,400.96
6	งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	80.00	กก.	22.25	1,780.00	1.3624	2,425.07	2,425.07
7	งานเหล็ก DB Ø 16 มม.	1,215.00	กก.	22.98	27,920.70	1.3624	38,039.16	38,039.16
8	งานเหล็ก DB Ø 20 มม.	164.00	กก.	22.04	3,614.56	1.3624	4,924.48	4,924.48
9	งานเหล็ก RB Ø 25 มม.	22.00	กก.	23.99	527.78	1.3624	719.05	719.05
10	ลวดผูกเหล็ก	47.50	กก.	32.71	1,553.73	1.3624	2,116.79	2,116.79
11	ไม้แบบและเคร่าประกับ	32.00	ตร.ม.	276.23	8,839.36	1.3624	12,042.74	12,042.74
		เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์						989,347.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	989,347.26
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

คณะกรรมการกำหนกราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภัคพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน